

Anexo 2: Procedimiento para realizar pruebas a las funciones de protección mínimas de los sistemas de generación de que tratan las Resoluciones CREG 148, 174 de 2021 y 101-011 de 2022

Subcomité de Protecciones



Revisión	Fecha	Descripción
0	2020-07-30	Documento de pruebas requerido por la resolución CREG 030 de 2018
1	2022-02-10	Documento de pruebas actualizado por requerimientos de las resoluciones CREG 148 y 147 de 2021
2	2022-08-19	Documento de pruebas actualizado por requerimientos de la resolución CREG 101-011 de 2022
3	2024-06-28	Documento actualizado con la nueva versión de RETIE 2024
4	2025-12-05	Documento actualizado con comentarios de agentes derivados de ejecución de pruebas en sitio.

OBJETO:

Aprobar el procedimiento básico para realizar pruebas a las funciones de protección mínimas requeridas para sistemas de generación enmarcados dentro del ámbito de aplicación del Anexo de la Resolución CREG 148 de 2021 y del artículo 12 de la Resolución CREG 174 de 2021, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

CONSIDERACIONES:

- a. Los lineamientos indicados en este documento son una guía para el personal que ejecuta las pruebas a los relés de protección de los sistemas de generación. Las pruebas de protecciones deben ser ejecutadas por personal idóneo y con experiencia en la ejecución en pruebas de puesta en servicio de sistemas de protecciones eléctricas.
- b. Sistemas de generación de capacidad nominal menor o igual a 250 kW no requieren pruebas funcionales en sitio. Para generadores basados en inversores se requiere certificado de cumplimiento del inversor con base en las normas indicadas en la sección 5 del Anexo 1.
- c. La información contenida en este documento son una guía básica y no reemplazan los protocolos específicos de pruebas de puesta en servicio a los equipos de protección que debe ejecutar el promotor del proyecto previo a la conexión del sistema de generación al SIN.
- d. Previo a la energización del sistema de generación, el OR debe validar el cumplimiento de la Listado de Verificación de Cumplimiento, el cual corresponde al Anexo 3 del Acuerdo 2087, o aquel que lo modifique o lo sustituya, en adelante se mencionará en el documento como Acuerdo de Protecciones de Generadores.
- e. El Listado de Verificación de Cumplimiento del Acuerdo 2087 está contenido en el Anexo 3 y hace parte integral de este Acuerdo.
- f. Las pruebas de puesta en servicio a los sistemas de protección deben ser ejecutadas antes de la entrada en servicio del sistema de generación. En caso de ser necesario por hallazgos en la operación se deberán validar mediante pruebas la correcta operación de los sistemas de protección.
- g. Tener en cuenta el cumplimiento a las pruebas y verificación del correcto funcionamiento de las protecciones, acorde a lo solicitado en el RETIE, así como, dejar los registros históricos que permitan conocer la trazabilidad de las pruebas de puesta en servicio, mantenimiento y otras pruebas requeridas durante el ciclo de vida del activo.
- h. Los tiempos de operación de las funciones de protección que deben ser probadas para cumplimiento de este anexo, consideran el tiempo de operación desde la activación de la función hasta la activación del contacto.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE VALIDACIÓN:

A continuación, se presenta el procedimiento básico para validar la correcta operación de los equipos de protección disponibles en el punto de conexión o en el mismo nivel de tensión del punto de conexión del sistema de generación.

3.1 Validaciones iniciales básicas

- ✓ Validar cumplimiento de las reglas de oro (recomendaciones de seguridad) previo a la ejecución de las actividades a realizar.
- ✓ Validar mediante inspección visual estado de las protecciones, tableros, borneras, equipos de corte, medida y servicios auxiliares.
- ✓ Verificar diagramas unifilares, relación de transformación de los equipos de medida (transformadores de corriente y tensión: CTs y PTs) y conexionado general del equipo de protección. Además, para sistemas de generación mayores a 5 MW verificar que los transformadores de corriente y tensión corresponden a núcleos de protección y no de medida.
- ✓ Validar que los ajustes de cada una de las funciones de protección definidos en el Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) aprobado se encuentren implementados en los relés.
- ✓ Validar la correcta operación de los esquemas de comunicación requeridos para los disparos directos transferidos, según se indica en el Acuerdo de Protecciones de Generadores.
- ✓ Verificar el tiempo de apertura y cierre del interruptor o equipo de corte.

3.2 Pruebas básicas:

Las pruebas o verificaciones indicadas en este documento corresponden a las pruebas básicas que debe realizar el promotor del proyecto para validar que las funciones disponibles en el equipo de protección del sistema de generación y/o punto de conexión operen adecuadamente. Estas pruebas se deben realizar mediante inyección secundaria de la señal de tensiones y/o corrientes, según aplique.

Previo a la ejecución de las pruebas, se deben realizar inyecciones secundarias básicas de corrientes, voltajes y frecuencias con el objetivo de validar que el equipo de protección que será sometido a pruebas esté midiendo adecuadamente y dentro del error de medida declarado en las especificaciones técnicas del equipo. Los porcentajes de error también deben ser considerados en la prueba de funciones, según las especificaciones de cada protección.

A continuación, se detallan las funciones de protección, que como mínimo deben ser probadas, y el procedimiento básico recomendado a ejecutar durante las pruebas:

Funciones de baja y sobretensión (ANSI 27 y 59/59N):

Las pruebas ejecutadas a las funciones de tensión deberán validar que el sistema de generación se desconecte del SIN, en el tiempo señalado en el EACP aprobado, cuando la

tensión alcanza el umbral definido, esta medida puede ser fase-tierra o fase-fase, según se requiera o defina en el EACP aprobado.

La prueba básica a las funciones de tensión se podrá ejecutar usando señales tipo escalón, rampa o secuencia. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta prueba:

- a. Pruebe mediante inyección secundaria que la activación de la función ANSI 27 y ANSI 59 cumpla con los umbrales de arranque y tiempos de operación definidos.
- b. Repita la prueba en cada fase de forma individual y en todas las fases de forma simultánea. Este procedimiento debe aplicarse para cada umbral y temporización ajustado en la protección.
- c. Registre los resultados de las pruebas incluyendo las magnitudes de la tensión y tiempo de operación.

Funciones de baja y sobrefrecuencia (ANSI 81):

La prueba ejecutada a la función de frecuencia deberá validar que el sistema de generación se desconecte del SIN, en el tiempo señalado en el EACP aprobado, si la frecuencia medida (fase-tierra o fase-fase) alcanza el umbral definido.

La prueba a la función de frecuencia se podrá ejecutar usando señales tipo escalón, rampa, secuencia o señal sinusoidal de tensión. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta prueba:

- a. Pruebe mediante inyección secundaria que la activación de la función ANSI 81 cumpla con los umbrales de arranque y tiempo de operación definidos.
- b. Este procedimiento debe aplicarse para cada umbral y temporización definida.
- c. Registre los resultados de las magnitudes la frecuencia y tiempos de operación.

Funciones de sobrecorriente (ANSI 51/5IN):

La prueba ejecutada a las funciones de sobrecorriente deberán validar que el sistema de generación se desconecte del SIN, usando la curva característica ajustada (pickup, dial y tipo de curva o tiempo de operación) definida en el EACP aprobado. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta prueba:

- a. Pruebe mediante inyección secundaria que la activación que las funciones de sobrecorriente de fase y de tierra cumplan los umbrales de arranque (pickup) y tiempo de operación, por lo menos para diez (10) puntos sobre la curva característica. Se debe probar la curva característica tanto de fases como de tierra.
- b. Registre los resultados de las magnitudes de las corrientes y tiempo de operación para cada punto.

Nota: Esta metodología también aplica para probar otras funciones de protección con principio de operación de corriente, como lo es la sobrecorriente condicionada con tensión

(ANSI 51V/ANSI 51NV), ente otras, para la cual deberá incluirse a la curva característica, las restricciones y cambios de esta según el valor de la tensión.

Funciones de sobrecorriente direccionales (ANSI 67/67N):

La prueba ejecutada a las funciones de sobrecorriente direccionales deberá validar que el sistema de generación se desconecte del SIN, usando la curva característica programada (pickup, dial, tipo de curva o tiempo de operación) y la dirección definida en el EACP aprobado. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta prueba:

- a. Pruebe mediante inyección secundaria que la activación de las funciones de sobrecorriente de fase y de tierra cumplan los umbrales de arranque y tiempo de operación, por lo menos para diez (10) puntos sobre la curva característica. Se debe probar la curva característica tanto de fases como de tierra.
- b. Valide la polarización de los transformadores de corriente (CT) y secuencia de fases en los transformadores de tensión (PT)¹.
- c. Valide que opere para fallas adelante y se bloquee para fallas atrás.
- d. Registre los resultados de las magnitudes la corriente y tiempo de operación.

Funciones de sobrepotencia (ANSI 32F):

La prueba ejecutada a la función de sobrepotencia hacia adelante deberá validar que el sistema de autogeneración se desconecte del SIN bajo las condiciones acordadas con el OR en el EACP aprobado, según regulación aplicable. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta prueba:

- a. Pruebe mediante inyección secundaria que la activación de las funciones de sobrepotencia cumplan con los umbrales de arranque y tiempo de operación definidos.
- b. Valide la polarización de los transformadores de corriente (CT) y secuencia de fases en los transformadores de tensión (PT).
- c. Valide que la función limite la potencia entregada a la red y desconecte y/o limite al autogenerador del sistema según las condiciones pactadas con el OR.
- e. Registre los resultados de las magnitudes la potencia y tiempo de operación.

Nota: tener en cuenta que esta función para limitar la potencia puede implementarse en los sistemas de medida, control y/o protección del equipo, independiente del medio de implementación deberá probarse en sitio.

¹ La validación de los PTs aplica para probar la función ANSI 67.

Función de verificación de sincronismo (ANSI 25) /Sincro-Check:

La prueba de verificación de sincronismo de un sistema de generación debe validar que el sistema de generación se conecte al SIN si las condiciones lo permiten. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta prueba:

- a. Conecte el equipo de prueba para monitorear el permisivo entregado por la protección para el comando de cierre del equipo de corte, y valide que el relé de verificación de sincronismo solo permite el cierre del equipo de corte si todos los parámetros configurados se encuentran en el rango definido.
- b. Registre los resultados de las magnitudes que apliquen (tensión, frecuencia y/o ángulo) y señal de permisivo de cierre que permite validar la operación correcta de la sincronización del recurso de generación al SIN.
- c. La re-energización del inversor queda validada con el certificado de cumplimiento del fabricante (deben cumplir con estándar IEEE 1547 o IEC 62109) y validado en la lista de verificación del anexo 3 del Acuerdo.

Disparos transferidos:

Se deberán ejecutar pruebas de disparo desde el equipo de protección al equipo de corte asociado al sistema de generación y verificar la apertura exitosa del equipo de corte. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta prueba:

- a. Pruebe mediante inyección secundaria en el equipo de protección la activación de las funciones de protección, la activación de la salida de disparo y la apertura del equipo de corte. En caso de disponer de varios equipos de corte se deberá validar la apertura de cada uno de ellos.
- b. Registre los resultados del tiempo de operación desde la activación de la función y hasta la apertura del interruptor. Para esta prueba valide que el tiempo total se encuentre dentro de los rangos de operación esperado.

Nota: El tiempo total entre la señal de disparo emitida por el relé y la apertura efectiva del equipo de corte, debe ser menor al tiempo de recierre más rápido del alimentador donde se conecta el sistema de generación.

Pérdida de potencial:

Se deberán ejecutar pruebas asociadas a la pérdida de la señal de tensión de los equipos de protección en una y las tres fases. En esta prueba se deben validar las siguientes condiciones, entre otras:

- a. Apertura del MCB (Mini Circuit Breaker).
- b. Disparo del MCB.
- c. Apertura del cableado secundario.

Nota: Para el caso de reconectores que no tengan disponible esta señal, se deberá programar una lógica adicional de baja tensión para probar y supervisar.

Con los resultados de esta prueba valide además que, ante la activación de la señal de pérdida de potencial, se genere una señal de alarma a un sistema de supervisión. En caso contrario, valide la ejecución de un disparo automático del sistema de generación.

Protección Anti-isla:

Según aplique el esquema de protección anti-isla definido por el promotor del proyecto en el punto de conexión, se deberán probar mediante inyección secundaria la funcionalidad de la protección. Para los casos que se cuente con funciones anti-isla a nivel de inversor, bastará con presentar el certificado de prueba por parte del fabricante del equipo con base en la norma IEC 62116.

Protección ROCOF:

La prueba ejecutada a la función ROCOF deberá validar que el sistema de generación se desconecte de la red, únicamente bajo las condiciones acordadas con el OR en el EACP aprobado. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar esta prueba:

- a. Valide con el manual de fabricante la información asociada al esquema de medición de frecuencia y ROCOF, incluyendo: algoritmo de medición utilizado (por ejemplo, PLL, DFT, cruce por cero), ventana de medida empleada para el cálculo de ROCOF, exactitud declarada de la medición de frecuencia y tasa de cambio de frecuencia, y umbrales de bloqueo de la función por baja tensión².
- b. Pruebe mediante inyección secundaria que la activación de la función ROCOF cumpla con los umbrales de arranque, dirección (subida, bajada o bidireccional) y tiempos de operación definidos en el EACP aprobado, incluyendo ensayos para ROCOF positivo y negativo. Como mínimo realizar 5 medidas en cada dirección.
- c. Realizar prueba de enganche y desenganche de la función, verificar el drop out de la función y no actuación de la función si se produce el desenganche.
- d. Valide la medición de frecuencia y de ROCOF realizada por el equipo, verificando que los valores medidos sean coherentes con las magnitudes aplicadas, dentro de la exactitud declarada por el fabricante, manteniendo niveles de tensión y forma de onda representativos de las condiciones normales de operación, y respetando los umbrales de bloqueo por tensión y distorsión armónica declarados por el fabricante.
- e. Registre los resultados de las pruebas, incluyendo frecuencia medida, ROCOF estimado, tensión aplicada, calidad de la señal (por ejemplo, presencia de armónicos o huecos) y tiempos de operación o no operación observados, dejando trazabilidad de que la función cumple con los criterios establecidos en el EACP aprobado.

² Altos contenidos armónicos u otras condiciones de calidad de señal que puedan llevar a una operación incorrecta o indebida de la función.

REPORTE DE LOS RESULTADOS

Los resultados de las pruebas de protecciones deben ser protocolizados y documentados por el promotor del proyecto y esta información deberá estar disponible para el operador de red y/o cualquier ente de control que las requiera. Además, del reporte de resultados de pruebas debe ser anexada según el Anexo 3 Lista de Verificación Requisitos de Protecciones Sistemas de Generación para los Niveles de Tensión 1, 2 y 3.